

СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ЮЭСКудымов Р.Г.  
" " 2021 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на "Реконструкция ТП-А650 и ВЛ-10,0кВ" - 1 этап.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1641261,6 руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 587635 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 196750 руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 583333 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 8386 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 886,47 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1		Проектирование ПЗ=700/4,53/1,20*1000 НР 0% от ПЗ СП 0% от ПЗ	компл.	1	128771,16 <small>700/4,53/1,20*1000</small>				128771							
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>583333</b>							
<b>Раздел 2.</b>																
2	<b>ФЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж кабеля НР (2452 руб.): 85% от ФОТ (2885 руб.) СП (1875 руб.): 65% от ФОТ (2885 руб.)	100 м	38,3	75,5	75,19	0,31	0,14	2892	2880	12	5	9,64	369,21	0,01	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ФЕР33-04-017-02</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника НР (5571 руб.): 105% от ФОТ (5306 руб.) СП (3184 руб.): 60% от ФОТ (5306 руб.)	1000 м	3,68	9784,19	1292,69	1055,76	149,23	36006	4757	3885	549	135,93	500,22	12,73	46,85
4	<b>ФССЦ-21.2.01.01-0048</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35	1000 м	3,68	9386,43				34542							
5	<b>ФЕРм08-02-141-03</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг НР (185 руб.): 95% от ФОТ (195 руб.) СП (127 руб.): 65% от ФОТ (195 руб.)	100 м	1,5	360,86	106,78	181,03	23,59	541	160	272	35	11,36	17,04	1,88	2,82
6	<b>ФССЦ-21.1.07.02-0075</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3x70-10	1000 м	0,15	123200,66				18480							
<b>Итого по разделу 2</b>									<b>784385</b>					<b>886,47</b>		<b>50,05</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									221232	7797	4169	589		886,47		50,05
Накладные расходы									8208							
В том числе, справочно:																
85% ФОТ (от 2885) (Поз. 2)									2452							
95% ФОТ (от 195) (Поз. 5-6)									185							
105% ФОТ (от 5306) (Поз. 3-4)									5571							
Сметная прибыль									5186							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 5306) (Поз. 3-4)									3184							
65% ФОТ (от 3080) (Поз. 2, 5-6)									2002							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									587635					500,22		46,85
Итого Монтажные работы									196750					386,25		3,2
Итого Прочие затраты									583333							
Итого									1367718					886,47		50,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										80495						
Машины и механизмы										4169						
ФОТ										8386						
Накладные расходы										8208						
Сметная прибыль										5186						
НДС 20%										273543,6						
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1641261,6</b>					886,47	50,05

Смету составила: \_\_\_\_\_ /Шлянина К.А. /

Смету принял:  /Шефер А.А. /